



УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від 16.05.2012 р. № 129

м. Ужгород

Про підсумки опалювального сезону 2011-2012 років та заходи по підготовці до опалювального сезону 2012-2013 р.р.

Заслухавши інформацію директора департаменту міського господарства Касперова О.П. про підсумки опалювального сезону 2011-2012 років, та розглянувши запропоновані заходи по підготовці об'єктів тепло-, водопостачання та водовідведення до роботи в осінньо-зимовий період 2012-2013 років, керуючись п. 6 ст. 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" виконком міської ради **ВИРІШИВ**:

1. Інформацію директора департаменту міського господарства Касперова О.П. про роботу міського господарства в опалювальний період 2011-2012 років взяти до відома.

2. Затвердити надані департаментом міського господарства заходи по підготовці житлово-комунальних підприємств міста, закладів освіти та охорони здоров'я до роботи в осінньо-зимовий період 2012-2013 р.р. (додатки 1,2,3).

3. Зобов'язати департамент міського господарства (Касперов О.П.), управління освіти (Комарницький М.Н.) та охорони здоров'я (Ковач І.І.) в строк до 15 жовтня 2012 року забезпечити виконання затверджених заходів в повному обсязі.

4. Фінансовому управлінню (Король С.І.) забезпечити своєчасне фінансування заходів по підготовці до зими в межах бюджетних призначень.

5. Рішення виконкому від 20.04.11 № 121 " Про підсумки опалювального сезону 2010 – 2011 р.р. та заходи по підготовці до опалювального сезону 2011-2012 р.р. ", від 05.10.11 № 361 "Про корегування заходів по підготовці до зими" та від 28.09.11 № 344 "Про стан підготовки міського господарства до роботи в осінньо-зимовий періоду 2011 - 2012 р.р." вважати такими, що втратили чинність.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Семалю В.Ю.

Міський голова

В. Погорелов

ЗАХОДИ
по підготовці об'єктів водопостачання та водовідведення
КП "Водоканал міста Ужгорода" до зимового періоду 2012-2013 р.р.

№ п/п	Перелік заходів і робіт	Одиниці виміру	К-ть	Потреба у коштах, тис. грн.			
				Всього	кошти підприємства	міський бюджет	субвенції
1	2	3	4	5	6	7	8
	Всього по підприємству:			1932,3,	1932,3		
I. КОС:							
1.	Ремонт даху повітродувки та НС сирого осаду з заміною покрівельного шару з руберойду на металопрофіль	м ²	737	294,0	294,0	–	–
2.	Відновлення конькових елементів покрівлі адмінбудинку	м ²	12	0,8	0,8	–	–
3.	Ремонт лотків аварійного скиду стоків	м/п	150	75,0	75,0	–	–
4.	Ремонт рубероїдної покрівлі даху НС сирого осаду	м ²	80	2,4	2,4	–	–
5.	Придбання обігрівачих приладів УФО для споруди решіток	шт.	4	5,6	5,6	–	–
6.	Ревізія стиків рельсових колій відстійників з бетонуванням оголовків з/б стінових панелей.	шт.	7	28,0	28,0	–	–
	Разом:			405,8	405,8		
II. Водопровідні мережі:							
1.	Ремонт засувки d = 400 мм по вул. Тихій.	шт.	1	2,8	2,8	–	–
2.	Ремонт або заміна пожежних гідрантів на мережах водопроводу	шт.	10	44,0	44,0	–	–
3.	Капітальний ремонт засувки d = 700 мм – 2 шт. на пересічені вулиць 8-го Березня-Можайського.	шт.	2	12,0	12,0	–	–
4.	Заміна окремих ділянок вуличних водопровідних мереж та в/вводів житлових будинків	п.м.	800	470,0	470,0	–	–
	Разом:			528,8	528,8		
III. Каналізаційні мережі:							
1.	Заміна окремих ділянок каналізаційних мереж по місту d=	п.м.	400	190,0	190,0	–	–

	150-400 мм						
	Разом:			190,0	190,0		
<i>IV. Об'єкти енергоживлення</i>							
1.	Укомплектування аварійним запасом обладнання, запасних частин та матеріалів			150,0	150,0	–	–
2.	Укомплектування інструментом, засобами захисту та теплим спецодягом			18,0	18,0	–	–
3.	Перевірка засобів обліку електричної енергії	шт.	48	–	–	–	–
4.	Проведення протиаварійних тренувань з електротехнічним персоналом	шт.	2	–	–	–	–
5.	Перевірка пристроїв релейного захисту та автоматики	шт.	83	–	–	–	–
6.	Перевірка технічного стану електрообладнання, контрольно-вимірювальних приладів та автоматики	шт.	278	–	–	–	–
7.	Проведення електротехнічних замірів та випробовування обладнання по об'єктах підприємства	шт.	24	–	–	–	–
	Разом:			168,0	168,0		
<i>V.РБД</i>							
1.	Ремонт даху над кузнею	м ²	35	14,0	14,0	–	–
	Разом:			14,0	14,0		
<i>VI. НСВ:</i>							
1.	Ремонт освітлення машинних залів та грабельних приміщень на НСВ № 2 та НСВ №9	шт.	2	12,0	12,0	–	–
2.	Заміна засувок на технологічних трубопроводах по НСВ-2,3,9: • Ø 200 • Ø 250 • Ø 150	шт. шт. шт.	5 1 1	16,0 3,0 1,5	16,0 3,0 1,5	–	–
3.	Заміна зворотних клапанів та вібровставок на НФС-3,9: • Ø 200 • Ø 150	шт. шт.	2 1	4,2 1,8	4,2 1,8	–	–
4.	Заміна віконних та дверних блоків на НСВ-3,4,5: • вікна • двері	шт.	7	25,0	25,0	–	–

		шт.	6	12,0	12,0		
5.	Ремонт даху НСВ-4,5 з заміною покрівельного шару	м ²	392,5	157,0	157,0	–	
	Разом:			232,5	232,5		
VII. ПНС та РЧВ:							
1.	Реконструкція камери управління РЧВ «Кальварія» 2x1000 м ³	шт.	1	25,0	25,0	–	–
2.	Заміна засувки ø 400 мм на водогоні з НФС-3 на вході його у РЧВ 2x3000 м ³	шт.	1	8,0	8,0	–	–
3.	Ремонт даху ПНС по вул. Легоцького	м ²	80	9,6	9,6	–	–
4.	Заміна засувок та зворотних клапанів на ПНС по вул. Легоцького: <ul style="list-style-type: none"> • ø 150 • ø 200 • зворотні клапани 	шт. шт. шт.	2 2 2	6,0 8,0 5,0	6,0 8,0 5,0	–	–
5.	Заміна засувок з обв'язкою насосного обладнання ПНС «Електрон»	шт.	18,0	18,0	18,0	–	–
6.	Герметизація введів машинного залу ПНС по вул. Минайській	м ²	24	12,0	12,0	–	–
	Разом:			91,6	91,6		
VIII. КОВП							
1.	Ремонт даху НС 1-го підйому НФС-3 та даху НС 2-го підйому НФС-1	м ²	369,0	156,6	156,6	–	–
2.	Заміна к/мережі ø 500 промивки фільтрів НФС-2	п.м.	54	75,0	75,0	–	–
	Разом:			231,6	231,6		
IX. Водозабір «Минай»							
1.	Закінчення робіт по облаштуванню павільйонів над а/свердловинами	шт.	3	70,0	70,0	–	–
	Разом:			70,0	70,0		

Директор департаменту

О. Касперов

**Заступник міського голови,
керуючий справами виконкому**

Д. Геворкян

З а х о д и
по підготовці об'єктів теплопостачання
управління освіти до опалювального сезону 2012-2013 р.р.

№ п/п	Назва установи, адреса	Згідно дефектних актів - перелік технічних проблем та заходів, направлених на їх вирішення згідно дефектних актів	Орієнтовна вартість робіт та матеріалів та джерела фінансування, тис. грн.		
			Загальна потреба в коштах, тис.грн.	Фінансування з місцевого бюджету, тис.грн.	Інші джерела фінансування, тис.грн.
1.	ЗОШ №1 , вул. Висока, 4	1) замовити 2 (два) теплообмінники для настінних котлів „Термона” в якості запасних частин; 2) встановити установку для хімічної обробки води; 3) заміна терморегулятора в приміщенні школи;	20,4	20,4	
2.	АНВК, вул. Підгірна, 43	1) провести капітальний ремонт теплової мережі до ЗОШ; 2) капітальний ремонт системи опалення дитячого садка; 3) встановити розширювальні баки в ЗОШ та дитячому садку	188,0	29,1	158,9
3.	ЗОШ №10, (та ЗОШ №11) по Православ-ній Набережній, 24	1) встановлення регулятора температури та влаштування системи погодозалежного регулювання на відгалуженні на ЗОШ №10; 2) Капітальний ремонт системи опалення ЗОШ №11 з встановленням у вузлі управління погодозалежного регулювання; 3) встановити установку для хімічної обробки води.	75,4		75,4
4.	НВК „Гармонія”, вул. Доманинська, 263	1) провести капітальний ремонт системи опалення школи із частковою заміною трубопроводу та запірної арматури;	122,2	38,4	83,8
5.	Угорськомовна гімназія, по вулиці Грушевського, 39А	1) замовити та замінити 6 (шість) теплообмінників в настінних кот-лах „Терм” 2) Провести вибірковий ремонт системи опалення гімназії із заміною ділянок трубопроводу ø89 L=30м, ø57 L=21м, ø45 L=62м.	34,0	34,0	

6.	НВК „Пролісок”, пр-т Свободи, 41	1) заміна циркуляційного насосу №2 типу Wilo; 2) вибірковий капітальний ремонт системи опалення з заміною трубопроводів та 2-х кульових кранів у підвалі.	16,2	16,2	
7.	НВК „Веселка”, вул. Володимирська, 38	1) заміна датчика температури та мережних вимикачів зі світовою індексацією; 2) вибірковий капітальний ремонт трубопроводів системи опалення з заміною трубопроводів, прокладених по підвалу; 3) заміна швидкісного водонагрівача ГВП на пластинчастий в котельні; 4) встановити установку для хімічної обробки води.	111,2	21,2	90
8	ДНЗ №6, вул. Капітульна, 20	1) ремонт системи опалення та теплоізоляція трубопроводу опалення в чердачному приміщенні	3,4	3,4	
9	ДНЗ № 7, вул. Волошина, 46	1) ремонт трубопроводів в котельні	0,2	0,2	
10	ДНЗ №15, вул. Л. Українки, 8	1) вибірковий ремонт підземної теплової мережі, 2) ремонт трубопроводу водопостачання та каналізації	15,1	15,1	
12	ДНЗ №16, вул. Айвазовського, 9	1) ремонт системи опалення; 2) розробка робочого проекту реконструкції теплових мереж; 3) реконструкція теплових мереж.	64,5	18,1	46,4
13	ДНЗ №18, вул. Айвазовського, 5	1) ремонт системи опалення із частковою заміною трубопроводів та запірної арматури; 2) встановлення манометрів та датчиків температури в систему опалення, а також додаткового насосу на систему гвп.	27,4	19,2	8,2
14	ДНЗ №19, вул. Белінського, 22	1) заміна кульових кранів Ду= 2” в кількості 6 шт.; 2) заміна кульового крана на газопроводі на котел №1; 3) промивка системи опалення та фільтрів; 4) ремонт 2-х засувок у вузлі управління ДНЗ19.	8,6		8,6
15	ДНЗ №20, вул. Белінського, 23	1) ремонт системи опалення із частковою заміною трубопроводів та запірної арматури - кульових кранів Ду= 2” в кількості 6 шт ;	9,2	9,2	
16	ДНЗ №39, вул. Пестеля, 20	1) замінити котел № 1 „Рівне терм-96” ; 2) частковий ремонт системи опал. та гвп по підвалу (труби ø76,57,32 та переустановка засувки), 3) ремонт водопроводу	111,6	34,1	77,5
17	ЗОШ № 3 , наб. Незалежності, 19	1) налагодження хімводоочистки та закупівля баку запасу води; 3) для опалення модульної котельні встановити ел.обігрівач.	7,1	7,1	

18	НВК Ужгородський економічний ліцей (ЗОШ №9)	1) замовити та замінити 12 (дванадцять) теплообмінників для термо-блоків „Бернард”; 5 (п’ять) блоків запалювання та контролю полум’я, 5 (п’ять) датчиків температури; 2) заміна тепломережі до спортзалу.	53,6	50,4	3,2
19	ЗОШ №16 по вул. Жатковича, 24	1 ремонт систем опалення із частковою заміною трубопроводу та запірної арматури	30,2	30,2	
20	ЗОШ №13, вул. Дендеші, 23	1) ремонт систем опалення із частковою заміною трубопроводу та трубопровідної арматури.	4,8	2,4	2,4
21	НВК „Горяни”, вул. Дендеші, 166	1) заміна котла №1 TERMOMAX ;	34,0		34,0
22	ДНЗ №12, вул. Йокаї, 9	1) провести вибірковий капітальний ремонт системи опалення з заміною трубопроводів, прокладених по горищу;	23,0		23,0
23	Ліцей „Лідер”, вул. Сільвая, 3	1) заміна датчиків та регулювання автоматики безпеки на котлах; 2) заміна підземної теплової мережі Ду=50 в кількості 30 п/м в двотрубному вимірі від теплової камери до вузла управління в басейні (ввід №2); 3) вибірковий ремонт трубопроводів системи опалення у підвалі.	25,2		25,2
24	ДНЗ №28, котельня по вулиці Закарпатська, 26	1) ремонт систем опалення із частковою заміною трубопроводу; 2) заміна зворотного клапана на ланці підживлення; 3) ремонт датчиків та перевірка автоматики спрацювання; 4) замінити 2 (дві) засувки на тепломережі; 5) провести ремонт теплової ізоляції тепломережі.	27,3	5,5	21,8
25	ДНЗ №31 по вул. Собранецька, 120	1) капітальний ремонт системи опалення закладу	202,6	41,2	161,4
26	ДНЗ №30 по вул. Шевченко,42	1) ремонт системи опалення закладу із частковою заміною трубопроводу	13,2		13,2
27	ЗОШ №8 (та НВК „Первоцвіт”)	1) вибірковий капітальний ремонт системи опалення ЗОШ №8 з заміною труб в підвалі; 2) вибірковий капітальний ремонт системи опалення НВК „Первоцвіт” з заміною труб в підвалі;	40,8		40,8
28	ДНЗ №42 (та ЗОШ №19)	1) вибірковий капітальний ремонт системи опалення ЗОШ №19 з заміною трубопроводів у підвалі та частковою заміною окремих стояків системи;	19,2		19,2

		2) вибірковий капітальний ремонт системи опалення ДНЗ №42 з заміною трубопроводів у підвалі;			
29	ДНЗ №1	1) ремонт підземної теплової мережі із частковою заміною ділянок трубопроводу; 2) ремонт внутрібудинкової системи опалення, водопостачання та каналізації.	11,5	11,5	
30	ДНЗ №26	1) ремонт внутрібудинкової системи опалення ДНЗ №26 із частковою заміною трубопроводу та запірної арматури	48,2	48,2	
31	ЗОШ №15 по вул. Заньковецької,13а	1) ремонт трубопроводів системи опалення ЗОШ №15 з заміною окремих гілок по підвалу та окремих стояків;	24,5	24,5	
32	ЗОШ №12 по вул. Заньковецької,17а	1) ремонт трубопроводів системи опалення ЗОШ №12 з заміною окремих гілок по підвалу та окремих стояків;	19,2	19,2	
33	НВК „Дзвіночок”, по вул. Грушевського,29а	1) ремонт трубопроводів системи опалення НВК „Дзвіночок” з заміною грязьовика, окремих гілок опалення в непрохідних підлогових каналах , окремих стояків та радіаторів; 3) ремонт ланки тепломережі Дн=89 мм. довжиною 120 п/м в 2-х трубному вимірі від ЗОШ №12 до з’єднання з підземною ланкою тепломережі до НВК „Дзвіночок”	25,3		25,3
34	НВК „Ялинка” вул. Нахімова, 3	1 заміна надземної тепломережі від модульної котельні до вузла управління будівлі; 2) ремонт трубопроводів системи опалення у підвалі.	73,5		73,5
35	ДНЗ №21 вул. Легоцького,64а	1) Провести капітальний ремонт трубопроводів системи опалення в непрохідних підлогових каналах.	79,8		79,8
36	Котельня Ужгородської гімназії по вулиці 8-го Березня, 44	1) ремонт внутрібудинкової системи опалення 2) вибірковий ремонт вводу теплової мережі до будівлі гімназії;	13,2	1,2	12,0
	В С Ь О Г О по освіті		1583,6	500,0	1083,6

Директор департаменту

О. Касперов

Заступник міського голови,
керуючий справами виконкому

Д. Геворкян